




Pianta vista aerea 1:200



Pianta piano terra 1:200



Dettaglio A 1:100



Dettaglio B 1:100

**Impianto fotovoltaico:**

Potenza: 510,00 kWp
Moduli: 1020x500W
n. stringhe: -
Inverter: -

Tipologia di integrazione:

I pannelli saranno positi con soluzione parzialmente integrata.

Portata della struttura:

Prima dell'installazione dei pannelli fotovoltaici verificare l'idoneità della struttura, inoltre i sistemi di ancoraggio del pannello devono essere in grado di sopportare tensioni aerodinamiche del vento senza danneggiarsi.


Comando di emergenza:

Al termine della commutazione CTI in rete il sistema di interfaccia (SPI) è il dispositivo di incalzo provvedendo al sezionamento e messa fuori tensione dell'impianto fotovoltaico. In caso di mancanza di tensione in rete, oppure a seguito dell'apertura dell'interruttore generale dell'impianto utilizzato.

NOTA RIEPILOGATIVA ALIMENTAZIONE AUXILIARIA SPI

E' necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

Dove deve essere presente un sistema di alimentazione auxiliaria che in assenza della tensione principale consente il funzionamento dell'SPI per almeno 5s. Il sistema di alimentazione auxiliaria deve essere opportunamente dimensionato per consentire, in assenza dell'alimentazione principale, il funzionamento dell' SPI, la tenuta in chiusura del DDI e dell'eventuale dispositivo di comando per il rincalo almeno per il tempo di 5s, il modello GSM/GPRS necessario per il teledistacco e dell'eventuale interfaccia.



CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE
L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme ai DLgs 81/08.
Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, detta segnaletica dovrà essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato.

La predetta cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura:
ATTENZIONE: Impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne
La predetta segnaletica dovrà essere installata ogni 5 metri per i tratti di condutture.

**Legenda simboli**

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Blocco inverso CEE Interruttore 230VAC da 10A, installato a terra.		Apparecchio a sospensione		Porta comando generico (PC) da ingresso P40
	Da: Puntale in ferro piatto h 1,50 m		Terre PTC		Terre Girevole Ox
	Da: Puntale in ferro piatto h 1,50 m		Terre PTC		Terre Girevole Ox
	Da: Corte in rame nudo 35mm ² interrata al contatto col terreno		Terre PTC		Terre Girevole Ox

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI DI RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO SE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICATIVA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI.

**PLANIMETRIA
CAPANNONE**

Rev.00	20/09/2024	Progetto Preliminare	Scalo:	-	
Revisione	Emissione	Descrizione	Approvato	Consegnato	
Data: 20/09/2024					
Progetto: Planimetria Impianto Elettrico e Fotovoltaico					
Redatto:	G.ASHRAF	Committente:	Chidini Rok	Commiss:	
Verificato:	S.GATTI	Località:	Brescia	Progetto:	PRG624,24
Nome File:	PRG624	Progetto:	Progetto Preliminare	Disegno:	E01
Il Tecnico ha letto e approvato questo progetto.					